

תאריך: 24/02/2026

כתב כמויות / הצעת מחיר

השלמת הנחת קווי ביוב שכונות חדשות דרום מערב, צפונית כולל העתקת קו
זאהר קשקוש

24/02/2026

השלמת הנחת קווי ביוב שכונות חדשות דרום מערב, צפונית כולל העתקת קו זאהר קשקוש דף מס': 003

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 57 הנחת קווי ביוב				
	תת פרק 57.1 קווי ביוב				
57.1.010	אספקת הובלה פיזור, חפירה / חציבה והנחת קווי ביוב מצינורות P.V.C עבה מסוג SN-8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ בעומק כלשהו כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק נקי בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית שכבת מצעים כולל צילום הקו.	מטר	270.00	200.00	54,000.00
57.1.060	אספקת הובלה, פיזור חפירה/ חציבה והנחת צינורות P.V.C בקוטר 200 מ"מ בעומק כלשהו כולל עטיפת חול מסביב הצינור ומילוי התעלה בחומר נקי בשכבות של 20 ס"מ עד תחתית שכבת מצעים כולל צילום הקו.	מטר	480.00	220.00	105,600.00
	סה"כ 57.1 קווי ביוב				159,600.00
	תת פרק 57.2 מתקני ביוב				
57.2.010	אספקה, הובלה פיזור והנחת תא בקרה גלילי מחוליות בטון טרומיות בקוטר פנימי 100 ס"מ עם מכסה כבד לעומס 40 טון בקוטר 60 ס"מ, מיצקת ברזל מסוג שמשון או מורן או ש"ע בטיב עם סמל ושם הרשות המכסה יהיה בהתאם להנחיות הרשות התחתית עם מחברי איטוביב או ש"ע בטיב בעומק עד 3 מטר	יח'	19.00	6,000.00	114,000.00
57.2.015	כנ"ל אך בקוטר 125 ס"מ ועומק מ 3 מטר עד 4 מטר	יח'	3.00	7,000.00	21,000.00
57.2.020	התחברות קו ביוב לשוחה קיימת כולל עיבוד	יח'	4.00	550.00	2,200.00
57.2.030	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ 6" עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-P.V.C ואטמי חדירה לרבות עיבוד מיתעל	יח'	3.00	750.00	2,250.00
57.2.040	כנ"ל אך מפל פנימי	יח'	4.00	500.00	2,000.00
57.2.050	שתילת תא בקרה גלילי מחוליות בטון טרומיות בקוטר פנימי 100 ס"מ עם מכסה כבד לעומס 40 טון בקוטר 60 ס"מ, מיצקת ברזל מסוג שמשון או מורן או ש"ע בטיב עם סמל ושם הרשות המכסה יהי בהתאם להנחיות הרשות תחתית עם מחברי איטוביב או ש"ע בטיב בעומק עד 3.5 מטר, שתילה על קו קיים כולל כל הדרוש	קומפ'	3.00	6,800.00	20,400.00
57.2.060	העתקת שוחה קיימת בתוך מגרש לתווי הדרך כולל התחברויות ועיבוד הכל קומפלט	קומפ'	3.00	1,800.00	5,400.00
	סה"כ 57.2 מתקני ביוב				167,250.00

24/02/2026

כתב כמויות / הצעת מחיר (ריכוז)

השלמת הנחת קווי ביוב שכונות חדשות דרום מערב, צפונית כולל העתקת קו זאהר קשקוש דף מס': 006

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות תת פרק 00.1 הערות סה"כ 00 הערות
		פרק 57 הנחת קווי ביוב תת פרק 57.1 קווי ביוב תת פרק 57.2 מתקני ביוב תת פרק 57.3 מתקנים ואביזרים למים תת פרק 57.4 עבודות שיקום סה"כ 57 הנחת קווי ביוב
341,350.00	159,600.00 167,250.00 4,500.00 10,000.00	
		פרק 60 עבודות מדידה, תכנון ופיקוח תת פרק 60.1 מדידה תכנון ופיקוח סה"כ 60 עבודות מדידה, תכנון ופיקוח
22,000.00	22,000.00	

סך הכל	
363,350.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן